

# AFWERKSTAAT

project: 7 won. BOSS, 2<sup>e</sup> fase te Capelle aan den IJssel

datum: 09-07-2024

## BEGANE GROND

### Entree / hal

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Meterkast

Vloer : betonvloer / meterkastplaat  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld

### Toiletruimte

Vloer : tegels 60 x 60 cm en  
kunststeen dorpel onder de deur  
Wanden : tegels 30 x 60 cm tot één tegel  
boven inbouwreservoir en  
daarboven spuitwerk,  
tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Trapkast

#### (alleen bij bnr. 03 t/m 07)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld  
onderzijde trap wit gegrond

### Woonkamer / keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### buitenberging

Vloer : betonvloer.  
Wanden : onbehandeld.  
Plafond : onbehandeld.

## 1E VERDIEPING

### Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Badkamer

Vloer : tegels 60 x 60 cm  
kunststeen dorpel onder de deur  
Wanden : tegels 30 x 60 cm tot plafond,  
tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Toiletruimte

Vloer : tegels 60 x 60 cm en  
kunststeen dorpel onder de deur  
Wanden : tegels 30 x 60 cm tot één tegel  
boven inbouwreservoir en  
daarboven spuitwerk,  
tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

## 2E VERDIEPING

### Zolder / onbenoemde ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Dakkap : Houten balken, dakbeschot en  
stalen bint (onbehandeld en in het  
zicht)

### Technische ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld